

C P V

45231300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robót
SIEĆ WODOCIĄGOWA

Symbol SST: D-01.03.05.

PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI	Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa z przyłączami.
ADRES:	— Osiedle Buksztel w m. Czarna Białostocka. Ulice: Babilka, Jagodowa, Żurawinowa oraz pasy drogowe o nr ewid. działek wyszczególnionych poniżej.

INWESTOR

NAZWA:	„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ADRES:	ul. Piłsudskiego 62; 16-020 Czarna Białostocka

WSPÓLPRACA - asystent

mgr inż. *JACEK BANASZEWSKI*

2017-11-25.....
PODPIS

PROJEKTANT [tel. 693-075-195]

JÓZEF BANASZEWSKI
INŻYNIER INŻYNIERII ŚRODOWISKA

w specjalności *urz. ciepłne, zdrowotne i ochrony powietrza*
UPRAWNIENIA BUDOWLANE w SPECJALNOŚCI
inst. - inż. w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.
N-RY: BŁ/82/78; BŁ/189/89 i PE/N/846

2017-11-25.....
PODPIS

SPIS TREŚCI

1.	Nazwa nadana zamówieniu	3
1.1.	Określenia podstawowe zastosowane w dokumentacji technicznej i w niniejszym opracowaniu.	3
1.2.	Przedmiot SST	3
1.3.	Zakres stosowania SST	3
1.4.	Zakres robót objętych SST	3
2.	Materiały	3
3.	Sprzęt	4
4.	Transport i składowanie	4
5.	Wykonanie robót	5
6.	Kontrola jakości	7
7.	Obmiar robót	7
8.	Odbiór robót	7
9.	Podstawa rozliczenia robót - cena jednostkowa	7
10.	Dokumenty odniesienia - przepisy i normy związane	7

Symbol SST: ST-W. 1.-10.

1. Nazwa nadana zamówieniu

„Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej na osiedlu Buksztel w Czarnej Białostockiej – etap IV”.

1.1. Określenia podstawowe zastosowane w dokumentacji technicznej i w niniejszym opracowaniu.

Pod wyrażeniem „dokumentacja techniczna”, używanym w niniejszym opracowaniu, rozumieć należy projekt budowlany i projekt wykonawczy przedmiotowej inwestycji. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym. SSTWiORB jest uzupełnieniem projektu wykonawczego w zakresie wykonawstwa sieci wodociągowej.

Określenia podane w niniejszej SST są spójne z odpowiednimi polskimi normami i przepisami prawnymi.

1.2. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - SST.

Przedmiotem ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru n/w **robót**: rozbudowa sieci wodociągowej DN110 PE 100RC PN10 z hydrantami p-poż. i armaturą, przyłącza wodociągowe DN32 PE100 RC PN10.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako **dokument przetargowy i kontraktowy** przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres Robót objętych SST

Zakres Robót obejmuje wykonanie n/w czynności i prac:

- czynności formalno-prawne;
- prace geodezyjne – wytyczenie tras WODOCIĄGU projektowanego, zlokalizowanie i oznakowanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, zainwentaryzowanie zmontowanego wodociągu;
- wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopów szalunkami systemowymi;
- zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego;
- wykonanie nad wykopami kładek dla pieszych;
- zabezpieczenia wykopów od osób postronnych i zwierząt (w pobliżu wykonywania robót mogą pojawić się zwierzęta domowe);
- wcinki do wodociągu istniejącego;
- montaż wodociągu, armatury i hydrantów p-poż;
- zabudowa słupków oznacznikowych i tabliczek informacyjnych;
- badania i pomiary;
- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;
- próby szczelności;
- płukanie, dezynfekcja;
- doprowadzenie terenu do stanu przed budową, na którym wykonano roboty budowlane;
- odbiór techniczny.

2. Materiały

- przewody z rur 2-warstwowych, tj. z zewnętrzną warstwą ochronną, odpornych na propagację pęknięć (np. typu RC) z PE100 PN10, do wody pitnej (próba ciśnieniowa przy 1 MPa) z odpowiednimi kształtkami oraz armaturą. Rury 2-warstwowe montowane w wykopie otwartym nie wymagają stosowania specjalnej podsypki, obsypka i nadsypka bez kamieni. Wodociąg należy zasypać gruntem zagęszczalnym, bez frakcji spoiwych, organicznych, wysadzinowych i nasypów niebudowlanych.
- taśma ostrzegawczo-lokalizacyjną z PE koloru niebieskiego o szerokości 20cm, metalizowana;
- zasuw z żeliwa sferoidalnego z króćcami PE do zgrzewania, do wody pitnej PN \geq 10 bar, z obudową, trzpieniem ze stali nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem, przedłużka trzpienia umieszczona w rurze ochronnej, koniec przedłużenia znajdujący się 25 cm poniżej pokrywy skrzynki ulicznej;
- skrzynki uliczne do zasuw o wysokości min. 270mm, z pokrywą z żeliwa szarego z oznaczeniem „W”, malowana na czarno, na betonowym pierścieniu odciążającym i obłożona pierścieniem betonowym 1-częściowym (klasa betonu min C12/15), górna płaszczyzna pierścienia licuje z powierzchnią terenu;
- Hydranty p-poż. nadziemne, \varnothing 80, wysokość H=2530, wysokość zabudowy 1800, na żeliwnej podstawie kolankowej, posadowione na podstawie betonowej – np. trylinka. Hydrant musi posiadać możliwość regulacji ustawienia o każdy

dowolny kąt celem ułatwienia dostępu do nasad połączeniowych, bez konieczności przestawiania na kolanie stopowym. Hydrant musi posiadać dwa odejścia. Schemat węzła hydrantu przeciwpożarowego załączono do projektu wykonawczego.

- betonowe słupki oznacznikowe z betonu zbrojonego z wnikami na tablice orientacyjne z tworzyw sztucznych (lokalizacyjne) tablice orientacyjne zgodne z normą PN-B-09700:1986P, słupki pomalowane na kolor biało-niebieski farbami do betonu (40cm od góry kolorem niebieskim, pozostała część kolorem białym).

3. Sprzęt

Przewiduje się mechaniczne i ręczne wykonanie robót ziemnych. Ręcznie i z szczególną ostrożnością roboty ziemne wykonywać należy w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem doziemnym.

Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawi budowlanych samochodowych;
- koparek do wykonywania głębokich wykopów – do 3 m;
- spycharek kołowych lub gąsienicowych;
- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu;
- sprzętu ręcznego (ubijaków) do zagęszczania gruntu;
- sprzęt do przeprowadzania prób ciśnieniowych 1 MPa wodą;
- wciągarek mechanicznych;
- ubijarki wibracyjnej lub wstrząsarki płytowe;
- zgrzewarka do rur PE.

Układanie rur wodociagowych

- ręcznie.

4. Transport i składowanie

Do transportu zaleca się użycie następujących środków:

- ciągnik kołowy i przyczepa skrzyniowa lub samowładowca,
- samochód skrzyniowy lub samowładowczy.

Rury podczas transportu powinny być podparte na całej długości. Załadunek i rozładunek rur powinien być prowadzony ze szczególną uwagą. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu.

Transportowane materiały powinny być w czasie transportu zabezpieczone przed możliwością przesuwania się jak również przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Wiązki rur lub rury luzem należy przechowywać na stabilnym podłożu, wolnym od kamieni i ostrych przedmiotów. Przy układaniu wiązek w sterty ramy wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej. Rury w zwojach należy składować w pozycji pionowej.

Dla rur składowanych luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy układać naprzemiennie.

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie.

W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw i nie wyżej niż 1,5 m.

Rury należy zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych.

5. Wykonanie Robót

Wykonanie Robót powinno być zgodne z przedstawionym w Dokumentacji Projektowej rozwiązaniem projektowym w zakresie lokalizacji poziomej i pionowej oraz technologii montażu.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca do odkładania ziemi, odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót od inspektora nadzoru i komisijnego przejęcia terenu pod budowę wraz z niezbędnymi reperami roboczymi.

Projektowane osie przewodów należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na odcinkach prostych kołki osiowe należy umieszczać w odległości 30 ÷ 50 m. Na każdym odcinku należy utworzyć co najmniej 3 punkty. Ciąg reperów należy nawiązywać do reperów sieci państwowej.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dojazdów do stref montażowych wodociągu i węzłów wodociagowych.

5.2. Roboty ziemne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót. Sieć wodociągowa.

Pod wyrażeniem roboty ziemne rozumie się bezpieczne wykonane wykopów, ich zasypkę i przywrócenie terenu do stanu sprzed budowy, z wyłączeniem robót specjalistycznych np. odbudowa nawierzchni utwardzonych, ogrodzeń itp.. Roboty ziemne wykonać należy zgodnie z projektami: budowlanym i wykonawczym z:

- zachowaniem zasad BHP, zapisanych m/n w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). Pod szczególną uwagą należy tu wziąć zapisy w rozdziale 10.
- przestrzeganiem zapisów zawartych w normie branżowej BN-83/8336-02.

Metody wykonywania robót:

- wykop sposobem mechanicznym;
- wykop sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym;
- przekopy sposobem ręcznym na odcinkach wodociągu zlokalizowanego w małych odległościach od istniejących ogrodzeń posesji i od budynków.
Do rozparcia ścian wykopu stosować materiały zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
- Wykop wąsko przestrzenny należy odeskować z zastosowaniem wyprasek lub płyt stalowych szalunków płytowych.
- Spód wykopu wykonywanego mechanicznie ustala się na poziomie około 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej bez względu na rodzaj gruntu. Spód wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w przypadku gruntu nawodnionego na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowanej.
- Wykop należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów ostatnia warstwa – 20cm - powinna zostać usunięta ręcznie. Wykopy należy zabezpieczyć – szalować szalunkami wielokrotnego użytku – wypraski stalowe i płyty szalunkowe. Dna wykopów wyrównać i zagęścić ubijkami.
- Przy wykonywaniu wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli o głębokości równej posadowieniu fundamentu budowli, lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociągi, kanały) należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. O zamiarze wykonywania wykopu w takich miejscach winien być poinformowany inspektor nadzoru, pod którego nadzorem wykopy takie winny być wykonywane.
- W trakcie wykonywania robót ziemnych nad otwartymi wykopami ustawić łaty celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Łaty celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1 m. nad powierzchnią terenu w odległościach co 30 m. Łaty powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora.
- W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych należy zachować co najmniej następujące warunki:
 - górne krawędzie obudowy wykopu powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad ściśle przylegający teren
 - powierzchnie terenu powinny być wyprofilowane ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.
- Zabezpieczenie skrzyżowań wykopu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym powinno być wykonane w sposób wskazany przez administratorów tych urządzeń oraz zgodnie z dokumentacją techniczną.
- Urobek z wykopu, w ilości przeznaczonej do powtórnej zasypania, należy złożyć na odkład. Nadmiar urobku ładować na pojazdy samowładowcze i odwieźć w miejsce wskazane przez inwestora. Nadmiarem będzie objętość równa sumie objętości zamontowanych rurociągów, podsypki, obsyki i gruntu nie nadającego się do zasypywania wykopów – gruntu do wymiany.
- Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.3. Przygotowanie podłoża

- Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
- W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek drobny) podłożem pod kanały będzie grunt rodzimy (grunty rodzime wg PN-B-02480)
- Zagęszczenie podłoża i obsypki powinno wynosić dla zaprojektowanych średnic rur nie mniej niż 0,95 max zagęszczenia wg normalnej próby Proctora.
- Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-02480
 - 0,15 m. przy zagęszczeniu ręcznym
 - 0,30 m. przy zagęszczeniu mechanicznym
- Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może przekraczać 10 cm.
- Różnica rzędnych wykonywanego podłoża do rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie może w żadnym punkcie przekraczać wartości ± 10 cm .
- Wilgotność zagęszczonego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić co najmniej 80 % jej wielkości wg PN-B-02480.
- Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu powinno być mniejsze od – 2 %.

5.4. Montaż rur

Na wyrównanym i zagęszczonym dnie wykopu należy ułożyć zmontowane poza wykopem rury. Rury układać w wykopie ręcznie. Z rur przeznaczonych do montażu należy usunąć zaślepki bezpośrednio przed montażem.

Łączenie rur

W **projekcie budowlanym wykonawczym** przyjęto połączenia:

- metoda zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego;
- kołnierzowe rur i kształtek z armaturą.

Montaż zasuw

Montaż zasuw w wykopie przez monterów przeszkolonych w zakresie BHP. Zasuwy posadawiać na podstawach betonowych lub stalowych. Użyć śrub z stali nierdzewnej.

Montaż hydrantów

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej należy zamontować hydranty p-poż. nadziemne zgodnie z PN-M-74091.

Próba ciśnieniowa

Próbę szczelności, wodą o ciśnieniu 1 MPa, przeprowadzać zgodnie z PN-B-10725 oraz wytycznymi i instrukcjami producentów zastosowanych rur.

Płukanie i Dezynfekcja zmontowanego wodociągu.

Płukanie i dezynfekcja – zmontowany wodociąg wypłukać z zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych wodą z sieci istniejącej. Zmontowany i wypróbowany na ciśnieniu wodociąg dezynfekować chlorkiem wapnia o stężeniu 100ml/l (lub roztworem podchlorynu sodu) przez 24 godziny, po czym dokładnie, 3-krotnie, przepłukać wodą o natężeniu przepływu 3-krotnie większym od eksploatacyjnego. Wodociąg można uznać za czysty po pozytywnym wyniku badań przeprowadzonych przez właściwą terenowo Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Wszystkie prace zanikowe winne być przeprowadzone w obecności przedstawiciela dostawcy wody i wpisane do dziennika budowy. **Dostawca wody może ustalić inną wymaganą procedurę przekazania wodociągu do użytku.**

Podłączenie do istniejącej sieci

Podłączenie nowoprojektowanych odcinków do istniejącej sieci wodociągowej wykonać wg Dokumentacji Projektowej.

Zasypanie rur

Obsypka i zasypka wg projektu budowlanego. Pierwszą 30-centymetrową warstwę nad rurą zagęścić ręcznie, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić rury. Na zagęszczonym gruncie ułożyć folię ostrzegawczą szerokości 20 cm z wkładem metalowym. Następnie wykopy zasypywać warstwami grub. 30-40 cm wraz z zagęszczeniem aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia równego 1,0. Spełnić wymagania normy **PN-S-02205:1998r. Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania.**

6. Kontrola jakości Robót

Kontrolę jakości wykonania robót przeprowadzać zgodnie z:

- 1) PN-82/B-10725 „Wodociągi, przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
- 2) "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU RUROCIĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH", wydanymi przez : POLSKA KORPORACJA TECHNICZNI SANITARNEJ, GRZEWCZEJ, GAZOWEJ I KLIMATYZACJI i zalecanymi do stosowania przez MINISTERSTWO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA. Przytoczone "WARUNKI..." zastępują w zakresie, którego dotyczą, dotychczasowe "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe"
- 3) „WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU SIECI WODOCIĄGOWYCH” ze zbioru „WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL” zeszyt 3; Warszawa, wrzesień 2001.
- 4) Dokumentacją techniczną.

7. Obmiar Robót

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m ułożonego wodociągu wraz z zamontowanymi na nim elementami.

8. Odbiór Robót

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robót. Sieć wodociągowa.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SSTWiOR i wymaganiami Inwestora jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w normach i warunkach technicznych wg p. 6.1. dały pozytywne wyniki.

9. Podstawa rozliczenia robót - cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje wykonane prace i czynności wymienione w niniejszej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej.

10. Dokumenty odniesienia - przepisy i normy związane

1. PN-M-74091 Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne do 1 MPa.
2. BN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

3. PN-H-74219 Rury stalowe przewodowe bez szwów.
4. PN-B-10725 Wodociągi. przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
5. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
6. PN-B-06250 Beton zwykły
7. PN-S-02205:1998r. Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania.
8. "Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PE"
9. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" - cz. II "Instalacje sanitarne i przemysłowe"
10. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; wodociągi, kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polską Korporację techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.
11. **ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY** z dnia 06 lutego 2003 r. **w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych** (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

OPRACOWAŁ

AUTOR PROJEKTU